

Government of Nepal
Shankharapur Municipality
Shankhu, Kathmandu
Detail Estimate Sheet

Project:-नाडलेभारे स्वास्थ्य चौकी पानी द्याङ्गी मर्मत तथा अन्य विविध मर्मत

F.Y.:-2082/083

Location:- Shankharapur Municipality- 1

Date: 2082/08/19

S.N.	Description of work	No.	Length	Breadth	Height	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remark
A.	पानी द्याङ्गी मर्मत									
1.0	प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट वा बज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	1.00	5.00	3.35	0.08	1.26				
	-at swasthya prasasan	1.00	1.58	0.61	0.08	0.07				
						1.33	cu.m.	3740.00	4971.50	
2.0	सिमेन्ट वा बज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामाग्री १० मी	2.00	5.00	0.23	1.40	14.00				
		2.00	2.89	0.23	1.40	8.10				
		1.00	5.00	0.23	0.45	2.25				
	-near ladder of swasthya	1.00	1.14	0.23	0.61	0.70				
	-at swasthya prasasan	1.00	0.61	0.10	0.63	0.04				
	-at toilet of ward	1.00	1.60	0.23	2.03	3.25				
		1.00	1.37	0.23	2.44	3.34				
	-deduction for opening	-1.00	0.76	0.23	1.98	-1.51				
						30.17	cum	1982.20	59802.82	
3.0	सान्द्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम									
		1.00	5.00	3.35	0.08	1.26				
						1.26	cum	770.43	968.61	
4.0	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम									
	-for flooring	1.00	5.00	3.35		16.76				
						16.76	sqm	155.75	2610.87	
5.0	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)									
	-for flooring	1.00	5.00	3.35	0.08	1.26				
						1.26	cum	13351.10	16785.52	
	vat on cement								681.54	
	vat on sand								231.13	
	vat on aggregate								447.83	
6.0	आर.सी.सी. लागि १० मि.मि. फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म									
	-Along short length	33.00	9.75		0.62	198.70				
		32.00	9.35		0.62	184.63				
	-Along short length	23.00	8.10		0.62	115.03				
		22.00	7.70		0.62	104.51				
		12.00	16.41		0.40	77.79				
		11.00	15.80		0.40	68.65				
	-Slab	42.00	4.93		0.40	81.77				
		64.00	3.28		0.40	82.84				
	-deduction for opening	-10.00	0.60		0.40	-2.37				
		-10.00	0.60		0.40	-2.37				
	-for fillet	90.0	1.04		0.40	37.06				

F.Y.: -2082/083

Date: 2082/08/19

[illegible]

Government of Nepal
Shankharapur Municipality
Shankhu, Kathmandu
Detail Estimate Sheet

Project:-नाडलेभारे स्वास्थ्य चौकी पानी ट्याङ्गी मर्मत तथा अन्य विविध मर्मत

F.Y.:2082/083

Location:- Shankharapur Municipality- 1

Date: 2082/08/19

S.N.	Description of work	No.	Length	Breadth	Height	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remark
11.0	पोरसिलिन ग्लेज्ड टाइल(Ordinary floor and Wall Tile-as per approved standard of manufactured country) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम ।									
	-at toilet of ward	1.00	0.86		1.22	1.05				
						1.05	sq.m.	415.50	436.92	
	vat on porcelain glazed tile								92.23	
	vat on sand								6.60	
	vat on cement								9.98	
	vat on white cement								1.37	
12.0	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम									
	-at toilet of ward	1.00	1.62		2.44	3.96				
	-deduction for opening	-1.00	0.76		1.98	-1.51				
						2.45	sqm	57.76	141.60	
	vat on cement								6.60	
13.0	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)									
	-at toilet of ward	1.00	1.62		2.44	3.96				
	-deduction for opening	-1.00	0.86		1.22	-1.05				
		-1.00	0.66		0.76	-0.50				
						2.41	sqm	334.57	806.13	
	vat on cement								34.57	
14.0	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (३८ मी.मी.)									
	-at water tank	1.00	4.09	2.44		9.97	sqm	689.98	6881.24	
	vat on cement								219.63	
	vat on sand								74.16	
	vat on aggregate								156.57	
15.0	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम									
	-At shear wall	2.00	4.70		2.20	20.68				
		2.00	3.05		2.20	13.41				
	-at floor	1.00	4.09	2.44		9.97				
						44.06	sq.m.	287.32	12660.64	
	vat on cement								397.12	
16.0	square frame medium duty 24"X24	1.00				1.00	no.	4659.00	4659.00	
	vat for material								605.67	
17.0	३८८५५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना खापा बनाइ									
	-at swasthya prasasan	1.00	0.53		1.07	0.57				
						0.57	sq.m.	10663.63	6067.35	

Government of Nepal
Shankharapur Municipality
Shankhu, Kathmandu
Detail Estimate Sheet

Project:-नाडलेभारे स्वास्थ्य चौकी पानी ट्याङ्गी मर्मत तथा अन्य विविध मर्मत

F.Y.:2082/083

Location:- Shankharapur Municipality- 1

Date: 2082/08/19

S.N.	Description of work	No.	Length	Breadth	Height	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remark
	vat on materials								389.18	
18.0	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिप्टी लगाई जोड्ने काम									
	-at ward rooms	3.00	0.43		0.99	1.29				
						1.29	sq.m.	1063.57	1367.88	
	vat on materials								164.40	
19.0	फलामे घुम्ने भ्याङ्ग : ४"-६" च सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप पोष्ट प्रयोग गर ३/४"ह३/४" को स्क्वायर पाईप मा ११/४"च को मध्यम श्रेणीको कालो पाईपको ह्याण्डरेल प्रयोग गरी २'-०" देखि २'-६" चौडाईसम्मको फलामे घुम्ने भ्याङ्ग आवश्यक सामग्रीहरु सहित									
	-ladder	1.00	0.91			0.91				
						0.91	rm	11197.91	10238.87	
	vat on materials								1331.05	
20.0	(१:२ भागमा वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प प्रुफिङ्ग गन									
	-at water tank	1.00	15.50		1.60	24.79				
		1.00	4.09	2.44		9.97				
						34.77	sqm	11197.91	389322.52	
	vat on materials								1286.73	
21.0	Provisional sum for unforeseen works	1.00				1.00	PS	5000.00	5000.00	
22.0	Information Board and photographs	1.00				1.00	no.	500.00	500.00	
									877810.68	

Description	Amount	Percent
Total Estimated	877,810.68	
Budget Allocated	200,000.00	100.00
Municipal Payment	190,000.00	21.64
User Contribution	687,810.68	343.91
Maintenance 2%	4,000.00	2.00
Contingencies 3%	6,000.00	3.00